

Afwerkstaat - Ruimteafwerking

project: 18 woningen Voorwillens, Gouda

datum: 9 september 2021

BEGANE GROND

Hal/Entree

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Meterkast

Vloer : betonvloer/meterkastplaat
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld

Technische ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld

Toilet

Vloer : tegels 30 x 30 cm en kunststenen
dorpel onder de deur
Wanden : tegels 25 x 33 cm tot ca. 1,20 m +vloer
en daarboven spuitwerk,
tegels liggend verwerkt
Plafond : spuitwerk

Woonkamer

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk
Onderkant trap : onbehandeld (rijwoningen)

Keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Trapkast (twee-onder-ee-kapwoning)

Vloer : betonvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld
Onderzijde trap : onbehandeld

Vrijstaande berging (rijwoningen)

Vloer : betonvloer
Wanden : onbehandeld
Plafond : onbehandeld

Aangrenzende berging (twee-onder- ee-kapwoningen)

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : metselwerk/ kalkzandsteen (onbehandeld)
Plafond : onbehandeld

1e VERDIEPING

Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Badkamer

Vloer : tegels 30 x 30 cm, m.u.v. douchehoek
15 x 15 cm, dorpel onder de deur
Wanden : tegels 25 x 33 cm
tegels liggend verwerkt
Plafond : spuitwerk

Slaapkamers

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Toilet verdieping (twee-onder-ee-kapwoning)

Vloer : tegels 30 x 30 cm en kunststenen
dorpel onder de deur
Wanden : tegels 25 x 33 cm tot ca. 1,20 m
+vloer en daarboven spuitwerk,
tegels liggend verwerkt
Plafond : spuitwerk

2e VERDIEPING / ZOLDER

Tech. Ruimte/Onbenoemde ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk
Dakkap/
knieschotten : onbehandeld

